

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

I. LINGKUP DAN JENIS PEKERJAAN

Lingkup dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan untuk Pemeliharaan Drainase / Saluran (Kelurahan Jebres) di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.

II. PELAKSANAAN

Setelah SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan penyerahan pekerjaan maka dengan segera dimulai pelaksanaan Pemeliharaan Drainase/Saluran (Kelurahan Jebres) di **KELURAHAN JEBRES KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.**

Dengan spesifikasi dan uraian pekerjaan sesuai perencanaan gambar teknis sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT
1	Persiapan dan pasang bowplank	1.00	Ls
2	Pembersihan lokasi	1.00	Ls
3	Biaya SMK3	1.00	Ls
4	Galian tanah dan pembuangan keluar lokasi	84.15	m3
5	Urugan tanah kembali	28.05	m3
6	Urugan pasir bawah saluran	5.10	m3
7	Cor lantai kerja bawah saluran	10.20	m3
8	Pasang Uditch 30x30x120 type LD	141.00	unit
9	Pasang Cover Uditch 30x60 type LD	282.00	unit
10	Cor beton bereman jalan	5.10	m3

Pelaksanaan pengadaan langsung pelaksanaan Pemeliharaan Drainase/Saluran (Kelurahan Jebres) akan dilaksanakan sesuai spesifikasi dan jumlah yang ditetapkan semoga proses pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan jadwal selama 45 hari kalender dan memenuhi standart waktu, tepat mutu dan tepat sasaran / guna. Sehingga bisa menyerahkan pekerjaan pada Pengguna Anggaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

