

BQ (BILL OF QUANTITY)

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG - BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA - BANGUNAN GEDUNG
TEMPAT PENDIDIKAN SMP N 19 SURAKARTA

TAHUN : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembersihan lapangan	1,00	ls		Rp -
2	Alat Bantu Kerja	1,00	ls		Rp -
					Rp -
II	PEKERJAAN BONGKARAN				
1	Bongkar genteng lama	127,22	m2		Rp -
2	Bongkar reng, usuk lama	127,22	m2		Rp -
3	Bongkar struktur rangka atap lama	127,22	m2		Rp -
4	Bongkar plafond lama	81,00	m2		Rp -
5	Buangan sisa bongkaran	1,00	ls		Rp -
					Rp -
III	PEKERJAAN BESI DAN ATAP				
1	Pas. kuda2 besi dobel canal 2C-150.35.10.2	267,30	kg		Rp -
2	Pas. Gording besi canal C-120.35.10.2	257,40	kg		Rp -
3	Pas. Nok besi canal 2C-120.35.10.2	64,35	kg		Rp -
4	Spanner besi dia. 16 mm	25,28	kg		Rp -
5	Trekstang dia. 12 mm	15,30	kg		Rp -
6	Angkur & baut	1,00	ls		Rp -
7	Pas. Usuk reng baja ringan C.75 tbl. 0.75mm	127,22	m2		Rp -
8	Pas. Genteng kebumen bahan baru	127,22	m2		Rp -
9	Pas. Kerpusan sejenis baru	10,00	m1		Rp -
10	Pas. Listplank woodplank 0,9/30 cm	32,00	m1		Rp -
					Rp -
IV	PEKERJAAN PLAFOND & LISTRIK				
1	Pas. Rangka plafond besi hollow galv. 4/4 & 2/4 tbl. 0,6 m	103,43	m2		Rp -
2	Pas. Penutup Plafond gypsum board 120x240 cm tbl. 9mm	103,43	m2		Rp -
3	Pas. List plafond gypsum	59,00	m1		Rp -
4	Pas. Instalasi titik lampu	5,00	ttk		Rp -
5	Pas. Instalasi titik Stop Kontak / Saklar Lampu	2,00	ttk		Rp -
6	Pas. Lampu SL 18 watt + fitting	5,00	bh		Rp -
7	Pas. Stop kontak	1,00	bh		Rp -
7	Pas. Saklar	2,00	bh		Rp -
					Rp -
V	PEKERJAAN CAT-CATAN				
1	Cat dinding	756,70	m2		Rp -
2	Cat plafond	386,70	m2		Rp -
3	Cat listplank	21,50	m2		Rp -

4	Cat pintu dan jendela	18,84	m2		Rp	-
					Rp	-
					JUMLAH I s/d V	Rp -
					PPn 11%	Rp -
					JUMLAH TOTAL	Rp -
					DIBULATKAN	Rp -
TERBILANG :						