

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

I. LINGKUP DAN JENIS PEKERJAAN

Lingkup dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan untuk Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ; Perbaikan Halaman Kantor di Kelurahan Kepatihan Wetan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.

II. PELAKSANAAN

Setelah SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan penyerahan pekerjaan maka dengan segera dimulai pelaksanaan Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ; Perbaikan Halaman Kantor di **KELURAHAN KEPATIHAN WETAN KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.**

Dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Spesifikasi Barang	Jumlah	Satuan
1	Cor Beton Mutu f'c = 21,7 MPa (K250), Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,56	m ³	1,45	M3
2	Pemasangan 1 m2 Paving (Blok Beton) Warna tebal 6cm	m ²	126,59	M2
3	Pemasangan 1 m2 Paving (Blok Beton) Natural tebal 6cm	m ²	126,59	M2

Pelaksanaan pengadaan langsung Pavingisasi Halaman Kantor Kelurahan Kepatihan Wetan ini akan dilaksanakan sesuai spesifikasi dan jumlah yang ditetapkan semoga proses pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan jadwal selama 10 hari kalender dan memenuhi standart waktu, tepat mutu dan tepat sasaran / guna. Sehingga bisa menyerahkan pekerjaan pada Pengguna Anggaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

